

## WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO DO PODLEWANIA POSESJI

1. Należy dokonać analizy opłacalności montażu wodomierza odliczającego. W przypadku ogrodu o niedużej powierzchni, na jego podlewanie używana jest niewielka ilość wody, a instalacja jest nieopłacalna. Na oszczędności można liczyć jeżeli w okresie roku zużycie wody „ogrodowej” wynosi przynajmniej  $15 \div 20 \text{ m}^3$ . Taka ilość wody pozwala zbilansować koszty związane z wydaniem warunków technicznych, przeglądem i opomiarowaniem instalacji, wymianą/legalizacją wodomierza, podwyższonymi opłatami stałymi.
2. Wodomierz odliczający powinien być zamontowany wg polskiej normy PN-B-10720, wg załączonego schematu-szkicu montażowego.
3. Preferowany sposób montażu wodomierza - na konsoli, w pozycji poziomej.
4. Węzeł zlokalizować w pobliżu węzła wodomierza głównego lub w innym miejscu zapewniającym swobodny dostęp i możliwość prowadzenia odczytów.
5. Instalację wyposażyć w wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy o średnicy dn 15 i nominalnym przepływie  $Q=1,5 \div 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ .
6. Dopuszcza się montaż kilku punktów czerpalnych na zewnątrz budynku. Zabrania się montażu punktów czerpalnych zlokalizowanych wewnątrz budynku, zasilanych z instalacji wodomierza odliczającego.
7. Prace związane z wykonaniem podejścia przewodów do węzła wodomierzowego oraz montażem węzła wodomierzowego wykonuje na własny koszt Odbiorca.
8. Eksploatacja wodomierza odliczającego, w tym jego terminowa legalizacja/wymiana po upływie 5 letniego okresu ważności, należy do obowiązków Odbiorcy.
9. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat licząc od stycznia następującego po roku wykonania legalizacji.
10. W przypadku, gdy wodomierz nie będzie posiadał ważnej cechy legalizacyjnej, MGK Spółka z o.o. może odmówić uwzględnienia jego wskazań przy naliczaniu zużycia wody i ilości odprowadzonych ścieków.
11. W oparciu o niniejsze warunki należy przeprowadzić prace montażowe, a następnie zgłosić ich wykonanie w tut. Spółce poprzez złożenie wypełnionego druku „**Zlecenie przeglądu technicznego montażu wodomierza odliczającego**” dostępnego na stronie internetowej MGK Sp. z o.o. lub w Biurze Obsługi Klienta.
12. W ramach przeglądu technicznego dokonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wodomierza odliczającego z niniejszymi warunkami, z określeniem źródeł opomiarowania wszystkich punktów poboru w budynku.
13. Podczas przeglądu technicznego MGK zaplombuje wodomierz odliczający.
14. **Warunkiem pozytywnego przeglądu technicznego instalacji wodomierza odliczającego, jest posiadanie sprawnego zaworu anty skażeniowego w węźle wodomierza głównego.**
15. Za dokonanie przeglądu technicznego zostanie naliczona opłata za usługę zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług pozostałych ZWiK.
16. W przypadku braku możliwości dokonania przeglądu z winy Odbiorcy, zostanie naliczona opłata z tytułu braku możliwości realizacji usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług pozostałych ZWiK.
17. W terminie 3 dni od dokonania pozytywnego przeglądu technicznego Odbiorca jest zobowiązany złożyć w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody do podlewania posesji”.

## Schemat montażu wodomierza odliczającego do podlewania posesji/

