

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

„Remont części ciśnieniowej pierwszego i drugiego ciągu wraz z podgrzewaczem wody w kotle węglowym typu WR10.”

Nr postępowania: TC/2/ZS/2025

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie wymaganego zakresu prac dla przedmiotowej realizacji:

- projekt, dostawa i wymiana elementów ciśnieniowych kotła: ściany pierwszego ciągu z komorami, elementy 2 ciągu z komorami, rurociągi przykotłowe (transportowe pomiędzy poszczególnymi elementami ciśnieniowymi kotła), armatura pozostaje (ewentualna wymiana po demontażu w zakresie zamawiającego lub osobnego zlecenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zakres zamówienia.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie wymaganego zakresu prac dla przedmiotowej realizacji:

- przeprojektowanie podgrzewacza wody, pęczki pionowe a nie poziome, instalacja zdmuchiwania popiołu z węzownic podgrzewacza wody (sprężone powietrze – sterowana lokalnie)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność przeprojektowania podgrzewacza, natomiast układ czyszczenia powinien znajdować się na drugim ciągu. Nie wymagamy montażu takiego systemu w instalacji podgrzewacza wodnego.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie wymaganego zakresu prac dla przedmiotowej realizacji:

- dostawa włączów 8 szt., wymiana leja pod drugim ciągiem kotła

Odpowiedź:

Dostawa powinna obejmować włązy rewizyjne (duże ok 60x60) w ilości 6szt. oraz (małe ok 60x30) w ilości 4szt. oraz wymiana leja pod drugim ciągiem.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie wymaganego zakresu prac dla przedmiotowej realizacji:

- dostawa armatury małej przykottowej (odwodnienia, odpowietrzenia, odmulanie) DN 25- Dn50 PN 25 tmax 200 st (prosimy o potwierdzenie – i określenie ilości sztuk jakie należy przyjąć do oferty).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność wymiany „małej” armatury DN25-DN50 w ilości 16szt.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie wymaganego zakresu prac dla przedmiotowej realizacji:

- dostawa manometrów i termometrów wraz z montażem – prosimy o określenie szacunkowej ilości

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość obejmuje 6 manometrów oraz 2 termometry.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie wymaganego zakresu prac dla przedmiotowej realizacji:

- remont izolacji i obmurza w niezbędnym zakresie z wymianą opancerzenia na lekkie typu blacha trapezowa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zakres zamówienia. Nowe opancerzenie kotła powinno być w kolorze ustalonym wcześniej z zamawiającym.